

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

POMIESZCZENIE 401 – powierzchnia 10,40m², wys. 2,80

Miejsce realizacji Bytom

1. PODŁOGA

Demontaż paneli i listew podłogowych

Demontaż i montaż szaf- drzwi przesuwnych w zabudowie (105*60 oraz 125*60cm)

Wyrównanie podłogi, gruntowanie

Położenie wykładziny PCV wraz z listwami podłogowymi

2. ŚCIANY

Uzupełnienie ubytków i pęknięć, gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna lateksowa wysokoszorowalna, kolor wskazany przez Zamawiającego

3. SUFIT

Gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna kolor biały

4. KALORYFER – farba olejna grzejnikowa biała

5. OKNA – ramy okienne od wewnątrz, kolor biały (80*100 – 1sztuka, 90*200 – 1 sztuka)

6. OŚCIEŻNICA x 1 – malowanie, kolor biały

POMIESZCZENIE 402 – powierzchnia 19,70m², wys. 2,80

1. PODŁOGA

Demontaż wykładziny dywanowej i listew przypodłogowych

Wyrównanie podłogi, gruntowanie

Położenie wykładziny PCV wraz z listwami podłogowymi

2. ŚCIANY

Uzupełnienie ubytków i pęknięć, gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna lateksowa wysokoszorowalna, kolor wskazany przez Zamawiającego

3. SUFIT KASETONOWY

Gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna kolor biały

4. OKNA – ramy okienne od wewnątrz Kolor biały (80*100 – 3sztuki)

5. INSTALACJA WOD-KAN likwidacja-zaślepienie

W ramach zadania:

odbiór i utylizacja materiałów z demontażu

Cena obejmuje koszt materiałów

Termin realizacji 31.10.2023

ZADANIE 2

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE 15- 15A – 15,60m², 10,45m², wys. 2,80

Miejsce realizacji Bytom

1. ŚCIANY

Demontaż ścianki kartonowo – gipsowej (120 x 260) w wbudowanych drzwiach

Uzupełnienie ubytków i pęknięć, gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna lateksowa wysokoszorowalna, kolor wskazany przez Zamawiającego

2. SUFIT KASETONOWY

Gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna kolor biały

3. KALORYFER – farba olejna grzejnikowa biała – 2sztuki

4. OŚCIEŻNICA x 2– malowanie, kolor biały

W ramach zadania:

odbiór i utylizacja materiałów z demontażów

Cena obejmuje koszt materiałów

Termin realizacji 31.10.2023

ZADANIE 3

POMIESZCZENIE PRYSZNICOWE 204 (160x90x*330)

Miejsce realizacji Zabrze

1. ŚCIANY

Skucie kafelek, wyrównanie ścian, kafelkowanie (białe kafelki mat)

2. SUFIT

Gruntowanie, malowanie (min. 2 krotnie)

Farba emulsyjna odporna na wilgoć, kolor biały

3. PODŁOGA

Skucie kafelek, wyrównanie podłogi, wykonanie spływu, kafelkowanie (kafelki antypoślizgowe, popiel), montaż kratki ściekowej, natrysku.

W ramach zadania:

odbiór i utylizacja materiałów z demontażu

Cena obejmuje koszt materiałów

Termin realizacji 17.11.2023r